



DISPONIBILITÀ DELLE REGIONI PER LA POPOLAZIONE DELLA STRISCIA DI GAZA

Aggiornamento: 23.10.2025 ore 11.00

TABELLA RIASSUNTIVA ELEMENTI PRINCIPALI

REGIONI	OSPEDALI DA CAMPO	SALE OPERATORIE	AMBULATORI	PMA	AMBULANZE	STAZIONI DECONTAMINAZIONE	CAMPI DI ACCOGLIENZA	SANITARI	ABITATIVI	UFFICIO	BAGNI DOCCIE	PICCOLE MEDIE	GRANDI	CUCINE DA CAMPO	CELLE FRIGO	GENERATORI	RISCALDATORI CONDIZIONATORI	TORRI FARO	MEZZI TRASPORTO ACQUA	POTABILIZZATORI	LETTI BRANDINE
Abruzzo	1			1						1	3	20	2	1		3	3	3			
Campania												16				1					120
Emilia-Romagna			1						2			42	5			5					300
Friuli Venezia Giulia						1						15			1					1	
Lazio							21														
Liguria																					2
Marche		1		1							2	10		1	1	1			2	1	
Piemonte	1																				
Puglia												20									
Sardegna												6				1					50
Sicilia												20	1	1		1		1	1		160
Toscana	1		1																		
Umbria							1				4	125				1	32				500
Valle d'Aosta												6									
Veneto					1							49	7			8	45				
Prov. aut. Bolzano												12				6					
Prov. aut. Trento		1											3			2					67
TOTALE	3	2	2	2	1	1	1	21	2	1	9	341	18	3	1	30	80	4	3	4	1197

(Nota: per una migliore descrizione della tipologia degli elementi consultare il "Dettaglio delle disponibilità")

DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITÀ

01. ABRUZZO

Disponibilità

- 01a. n. 1 Ospedale da campo con attrezzature medicali e personale medico/infermieristico con posti letto in via di definizione;
- 01b. n. 10 tende pneumatiche 4 archi complete (proprietà DPC) su container box;
- 01c. n. 10 tende pneumatiche 3 archi complete (proprietà DPC) su container box;
- 01d. n. 1 generatori 10Kw non carrellato;
- 01e. n. 2 generatori 15 / 10 kW non carrellati;



- 01f. n. 1 torri faro con lampade alogene 4 da 1000 w e gruppo elettrogeno 10 / 15 kW carrellata;
- 01g. n. 2 torri faro con lampade alogene 4 da 1000 w e gruppo elettrogeno 10 / 15 kW carrellate (proprietà DPC);
- 01h. n. 1 tensostruttura Argelli modello Luna 6x12 metri;
- 01i. n. 1 tensostruttura Argelli modello Luna con pavimentazione 12x12 metri;
- 01j. n. 3 servizi igienici carrellati con 5 bagni e lavelli cadauno;
- 01k. n. 1 cucina mobile su container ISO 20 circa 500 pasti ora;
- 01l. n. 1 ufficio mobile carrellato con bagno interno;
- 01m. n. 1 unità PMA (senza attrezzature mediche);
- 01n. n. 3 riscaldatori a cannone - potenza 81 kW;
- 01o. n. 3 quadri elettrici per impiantistica 3 32A – 400V;

04. CAMPANIA

Comunica le seguenti disponibilità:

- 04a. n. 16 tende autostabili complete di condizionatore;
- 04b. n. 120 reti complete di materassi e coperte e cuscini;
- 04c. n. 1 forno industriale ventilato;
- 04d. rotoli di griglie;
- 04e. n. 1 generatore di 85 KW nuovo Marca Coelmo.

Il materiale, ad eccezione del generatore, può essere stoccato in circa n. 8 container le cui misure sono: 2,58 m (H); 2,45 m (L), 2,98 m (P) e peso max di 10.160 Kg.

05. EMILIA-ROMAGNA

Comunica una prima verifica di disponibilità:

- 05a. n. 1 generatore 32 kW;
- 05b. n. 1 generatore 12 kW;
- 05c. n. 1 generatore 10 kW;
- 05d. n. 1 generatore 10 kW;
- 05e. n. 1 generatore 3,5 kW;
- 05f. n. 40 tende PI 88 in 4 container ISO10;
- 05g. n. 2 tenda PI 88;
- 05h. n. 2 moduli abitativi container ISO20;
- 05i. n. 1 ospedale da campo shelter 6x6 m adibito ad ambulatorio;
- 05j. n. 5 strutture protetta tende 9x12mt tipo EDY in container IS10;
- 05k. n. 200 brandine da campo;
- 05l. n. 100 posti letti completi in 2 container ISO10;
- 05m. n. 350 coperte;
- 05n. n. 100 sedie in plastica;
- 05o. brandine/sacchi a pelo di proprietà del DPC assegnati alla Regione.

06. FRIULI VENEZIA GIULIA

Disponibilità di:



- 06a. n. 1 generatore perkins 13 kw 220-380 volt;
- 06b. n. 15 tende pneumatiche;
- 06c. n. 1 potabilizzatore;
- 06d. n. 1 stazione di decontaminazione modello 3 LDS L;

07. LAZIO

Disponibilità di:

- 07a. n. 8 container estensibili accoppiabili di 24 mq;
- 07b. n. 11 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili mm 6.000 x 2.400 x h 2.700 int (h 2.950 est);
- 07c. n. 2 monoblocchi prefabbricati coibentati mod. A15 mm 12.000 x z.400 x h 2.700 int (h 2.995 h est);

08. LIGURIA

Disponibilità di:

- 08a. n.2 potabilizzatori carrellati con le seguenti caratteristiche:
 - acque non salmastre;
 - acqua prodotta max 700 litri/ora;
 - acqua in ingresso 1550 litri/ora;
 - filtrazione a carboni attivi;
 - trattamento ad osmosi inversa;
 - sterilizzazione tramite raggi UV;

10. MARCHE

Comunica che i materiali che potrebbero essere resi disponibili anche solo in parte sono, fatto salvo l'accordo con la nuova Giunta non ancora insediata e quindi con il nuovo Assessore:

- 10a. n. 10 tende Losberger autostabili con struttura esterna;
- 10b. n. 2 moduli bagno ognuno con 4 wc e 2 docce separati uomo/donna;
- 10c. n. 1 cella frigo su container iso20 (che può funzionare sia per il congelamento fino a -40° che per il mantenimento del fresco);
- 10d. n. 1 GE da 200kwa;
- 10e. n. 1 desalinatore/potabilizzatore capacità produttiva 2mc/ora in modalità dissalazione e 4 mc/ora in modalità potabilizzazione (verrà consegnato alla Regione a dicembre);
- 10f. n. 1 shelter sala operatoria a suo tempo fornito dal DPC (da verificare anche se mai utilizzata);
- 10g. n. 1 cucina containerizzata anch'essa fornita a suo tempo dal DPC (completamente elettrica con necessità di 100kw);
- 10h. per quanto riguarda l'ospedale da campo è possibile mettere a disposizione la sola struttura di 1 PMA ma trasformabile in EMT1 (non certificato). Per quanto riguarda il personale anche sanitario, posto che ci siano le condizioni di sicurezza, è da verificare;
- 10i. n. 2 autobotti per trasporto acqua potabile da lt 14.000 cadauna (da capire come fare per la targa);



12. PIEMONTE

Protezione Civile della Regione Piemonte fornisce il supporto logistico all'ospedale da campo (Modulo Sanitario EMT2), già reso disponibile dall'Amministrazione regionale, attraverso i canali sanitari. Si fa riserva di integrare, eventualmente, a breve l'elenco delle disponibilità;

13. PUGLIA

Mette a disposizione le seguenti risorse:

13a. n. 20 tende pneumatiche mod. PI88;

14. SARDEGNA

Mette a disposizione le seguenti risorse:

14a. n. 6 tende pneumatiche 4 archi complete di impianto elettrico (fornitura DPC);

14b. n. 1 gruppo elettrogeno Rossi da 10,2 kW 230 Volt gasolio su rimorchio targato AF11863;

14c. n. 1 muletto Clark modello C70D con portata max di 6500 Kg;

14d. n. 100 coperte;

14e. n. 50 brandine da campo senza materasso;

14f. n. 50 sacchi a pelo Ferrino.

La Regione chiede se sarà previsto rimborso per il materiale messo a disposizione, considerato che dovrà essere sostituito.

15. SICILIA

Mette a disposizione:

15a. n. 20 tende autostabili tipo Ferrino;

15b. n. 160 brande;

15c. n. 1 cucina da campo da 250 pasti;

15d. n. 1 tenda pneumatica (10*24 m);

15e. n. 40 tavoli;

15f. n. 80 panche;

15g. n. 1 generatore di corrente da 75 kW;

15h. n. 1 torre faro;

15i. n. 1 autobotte per acqua potabile da 4500 litri;

16. TOSCANA

Mette a disposizione le seguenti risorse (che necessitano di carburante per i generatori):

16a. Ospedale da campo, EMT2 Toscana, in cui sono individuate le seguenti aree:

16a1. area medica ad alta e media priorità (Shock Room e visite alta priorità);

16a2. area medica a bassa priorità (codici verdi, bianchi);

16a3. area di osservazione breve;

16a4. area diagnostica (Ecografia, Ecocolordoppler, Radiologia portatile);

16a5. area ortopedica (sala gessi);

16a6. area chirurgica (sala operatoria completa per interventi open con area lavaggio e sterilizzazione);



- 16a7. area pediatrica (visita, trattamento, monitoraggio, cure termiche, degenza 4 posti materno infantile condivisa);
- 16a8. area ostetrica (ambulatorio ostetrico ginecologico, sala parto, degenza 4 posti maternoinfantile condivisa);
- 16a9. area degenza (16 posti letto con due posti monitoraggio sub intensivo);
- 16a10. area laboratorio ed emoteca (ematochimici standard, virologici, AB0);
- 16a11. area Riabilitazione e Fisioterapia;
- 16a12. area Isolamento (tenda organizzata e monitorata da remoto per il trattamento di soggetti con malattie trasmissibili).


A queste si aggiungono l'area pretriage e le aree di triage adulti e materno infantile.

L'ospedale è autosufficiente rispetto a quanto previsto dagli standar di classificazione EMT type 2 del WHO.

- 16b. ambulatorio pediatrico, Task Force Pediatrica Ospedale Meyer, composto da tre ambulatori dedicati gestiti da un coordinatore sanitario, 3 medici pediatri e 3 infermieri. Il modulo è autosufficiente dal punto di vista logistico.

17. UMBRIA

- 17a. n. 1 campo di accoglienza per 250 persone, composto da:
 - 17a1. n. 32 tende autostabili Ferrino (~8 ps / tenda) con impianto elettrico interno, custodite in 2 container ISO 20;
 - 17a2. impianto elettrico esterno completo di cavi, quadri e sottoquadri custodito in container ISO 10;
 - 17a3. n. 1 generatore diesel carrellato da 120 kW;
- 17b. altro materiale disponibile sempre per il campo e che potrebbe essere posizionato negli stessi container delle tende
 - 17b1. n. 32 riscaldatori elettrici da 2 kW;
 - 17b2. n. 1000 coperte;
- 17c. altro materiale disponibile sempre per il campo, ma con ulteriori container:
 - 17c1. n. 4 container ISO 20 bagni/docce;
 - 17c2. n. 250 letti completi in 5 container ISO 10;
- 17d. se ritenuto utile può essere reso disponibile anche il seguente ulteriore materiale (fuori campo di accoglienza):
 - 17d1. n. 28 tende autostabili Ferrino con impianto elettrico interno custodite in 2 container ISO 20;
 - 17d2. n. 65 tende PI88 custodite in 5 container ISO 10 (ricondizionate in autonomia);
 - 17d3. n. 250 letti completi in 5 container ISO 10;
- 17e. si ricorda inoltre che in occasione degli eventi sismici in Turchia, la struttura di un ospedale da campo Umbro è stata ceduta per far fronte a tale emergenza. Se ritenuto utile, è nella disponibilità del DPC per un suo ulteriore eventuale trasferimento a Gaza;
- 17f. si segnala infine che, per una fase successiva di gestione emergenziale, la soluzioni abitative provvisorie installate in Umbria (SAE) in occasione del sisma 2016 si stanno progressivamente liberando, per cui si potrà valutare l'eventuale dismissione.



smontaggio e rimontaggio a Gaza, se opportuno.

18. VALLE D'AOSTA

Rendere disponibili:

18a. n. 6 tende autostabili a 3 archi (fornitura DPC);

19. VENETO

- 19a. n. 5 strutture campali + impianto elettrico, 16 posti letto con brande, necessario ripristino;
- 19b. n. 1 generatore elettrico 30 kW;
- 19c. n. 30 tende autostabili a 4 campate + impianto elettrico, fornitura DPC (cessione da valutare in accordo con DPC stesso);
- 19d. n. 1 tenda Montana 29;
- 19e. n. 8-10 tende di varie dimensioni fino a 5mx8m + 1 generatore elettrico da 60 kW, in corso di verifica lo stato tende;
- 19f. n. 45 condizionatori esterni/interni per installazione fissa, potenza variabile da 12 a 25 kW;
- 19h. n. 5 tende Ferrino da 8 posti;
- 19i. n. 2 gruppi elettrogeni da 5 kVA;
- 19j. n. 1 ambulanza;
- 19k. n. 1 generatore da 50 kW;
- 19l. n. 1 generatore da 2 kW Honda 1900;
- 19m. n. 1 gruppo elettrogeno portatile da 6,5 kVA (trifase), 4 kVA;
- 19n. n. 3 tende pneumatiche EDY 5,90 x 6 m;
- 19o. n. 2 tende mensa campali in PVC 5,30 x 12 m;
- 19p. n. 1 gruppo elettrogeno 5-6 kVA;
- 19q. n. 1 gruppo elettrogeno portatile a benzina, potenza massima 5,6kW.

La Regione chiede se sarà previsto un eventuale rimborso per il materiale messo a disposizione, visto che dovrà essere sostituito.

20. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

- 20a. n. 12 tende „autostabili“ a tre campate tipo Ferrino (modello DPC);
- 20b. n. 5 generatori 16,5 kVA a gasolio;
- 20c. n. 1 generatore 6 kVA a gasolio;
- 20d. n. 2 brasieri da cucina industriale a gas;
- 20e. n. 2.000 piatti in melanina (diam. 19,5 cm);
- 20f. n. 500 coperte

La Provincia autonoma chiede se sarà previsto un eventuale rimborso per il materiale messo a disposizione, visto che dovrà essere sostituito.

21. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- 21a. n. 3 tende 12 x 6 m pneumatiche;
- 21b. n. 2 generatori (95 kVA e 40 kVA);
- 21c. le seguenti dotazioni facenti parte di un ospedale da campo:



- 21c1. n. 67 letti completi (senza materasso);
- 21c2. n. 37 materassi;
- 21c3. n. 56 mobiletti;
- 21c4. n. 32 armadi singoli;
- 21c5. n. 18 armadi doppi;
- 21c6. n. 1 shelter Sala operatoria;
- 21c7. n. 1 autoclave per disinfestazione strumenti chirurgici.

